

■ Las principales obras de drenaje son las siguientes:

Nº CUENCA	Intersección eje	Punto kilométrico	Superficie (m2)	Q (m3/s)
1	Bco de Sía	112+300	58,070,000	255
2	Bco Dos Lucas	109+800	13,880,000	87
3	Río Aurín	101+900	84,930,000	248
4	Río Basa	98+500	108,850,000	351
5a	Pasogueiras	88+825	7,153,000	47
5b	Bco	89+750	6,487,000	43
5c	Bco Campaces	89+750	2,748,000	22
6	Ayo. en Latrás	87+000	24,640,000	132
7	Ayo. de Latre	83+100	5,120,000	38
8	R. Matriz	80+800	51,700,000	203
8a	Bco Solano de Buriles	79+770	7,368,000	51
9	Ayo. de Bentué Rasal	74+800	6,880,000	53
10	Ayo. Salado	67+100	11,150,000	76
11	Ayo Puibolea	63+700	13,830,000	79
13	Bco Las Lastras	60+000	12,480,000	49
14	Val de Regordín	5+400	55,360,000	147
15	Val de Parantas	4+100	67,240,000	176

■ El periodo de retorno utilizado para el dimensionamiento de las obras de drenaje ha sido de 500 años

